

## Ing. Vladimír Nehila s.r.o.

kuxr»fn^~«Txg dodávky o(ďe>ri o dvorí  
profekcia. vřrcializdoicx. statika

Faktúra 6. 4782011

## fenestra sk

Jilemnického 8774/3

080 01 Prešov

IČO: 45 383 073, IČ-DPH: SK2022960093

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22547/P

## M | Odberateľ

Meno Základná umelecká Škola, výtvarný odbor  
Adresa Októbrová 32  
PSČ 080 01 Mesto Prešov  
Telefón 051-7712445  
IČO 36159093  
IČ-DPH

**r** **Dátum** \_\_\_\_\_  
Vystavenie 29.12.2011  
Zdaniteľ. plnenie 29.12.2011  
Splatnosť 05.01.2012  
Objednávka Č.  
Vystavil **Ing. Nehila**

Množ.	Popis	Cena / ks	Cena spolu
-------	-------	-----------	------------

**Na základe objednávky č.65/2011 podľa krycieho listu stavby zo dňa 14.11.2011 Vám fakturujeme opravu strechy v objekte Októbrová 32 Prešov**

	Oprava strechy	9 587,50 EUR	9 587,50 EUR
--	----------------	--------------	--------------

	Cena bez DPH		9 587,50 EUR
	DPH 20%		1 917,50 EUR

**Celková suma faktúry vrátane DPH: 11 505,00 EUR**

## Slovom:

**Jedenásťtisícpäťstopäť eur**

**(Tristoštyridsaťšesttisícpäťstodevät'desiatdeväť slovenských korún a 63 halierov)**

**Cena je stanovená dohodou.**

**Faktúra slúži zároveň ako dodací list!**

Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR:

**Tovar až do zaplatenia faktúry ostáva našim majetkom !**


## Sošob olatbv

- Hotovostné  
 Šekom  
 Kredit, kartou  
 Prevod, príkazom

Banka: Tatra banka, a.s. Prešov

Číslo účtu: 2929831355/1100

**CELKOM K ÚHRADE 11 505,00 EU §**



14.11.2011

## Krycí list stavby

Strana: 1/1

Stavba: Základná umelecká škola u. Októbrová Prešov

KS:

Projektant:

IČO a DIČ:

Objednávateľ: Základná umelecká škola ul. Októbrová 32, Prešov

IČO a DIČ:

Zhotoviteľ: Ing. Vladimír Nehlíň, s.r.o., FENESTRA SK Prešov

IČO a DIČ: 45383073 2022960093

Zákazka:

Miesto:

Počet Mi 0,00 Náklad /Mj: 0,00

Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

## Základné rozpočtové náklady

## Vedľajšie rozpočtové náklady

## Celkové náklady

Montáž	1 592,11	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH	9 587,50
HSV Dodávky	209,67	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z	1 917,50
Celkom	1 801,78	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPHO %z	0,00
Montáž	3 923,37	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00		
PSV Dodávky	2 971,31	Horské oblasti	0,00	<b>Cena celkom</b>	<b>11 505,00</b>
Celkom	6 894,68	Mimostavenisková doprava	0,00		
Montáž	891,04	<b>VRN celkom</b>	<b>0,00</b>		
MNT i Materiál	0,00		0,00		
MNT f Dodávky	0,00	HZS	0,00		
Celkom	891,04	Komplet. Činnosť	0,00		

ZRN 9 587,50

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Ing. Vladimír Nehlíň, s.r.o.  
 Autoizvané zoskupenie  
 Okružná 3, 060 01 Prešov  
 IČO: 45383073 IČ DIČ: SK2022960093  
 Tel: 09 08 09 810

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Ing. Vladimír Nehlíň, s.r.o.  
 Autoizvané zoskupenie FENESTRA SK  
 Okružná 3, 060 01 Prešov  
 IČO: 45383073 IČ DIČ: SK2022960093  
 Tel: 09 08 09 810

<b>Stavba:</b> Základná umelecká škola ul. Októbrová Prešov		<b>KS:</b>
<b>Projektant:</b>		<b>IČO a DIČ:</b>
<b>Objednávateľ:</b> Základná umelecká škola ul. Októbrová 32, Prešov		<b>IČO a DIČ:</b>
<b>Zhotoviteľ:</b> Ing. Vladimír Nehiia, s.r.o, FENESTRA SK Prešov		<b>IČO a DIČ:</b> 45383073 2022960093
<b>Zákazka:</b>		<b>Miesto:</b>
<b>Počet Mj:</b> 0,00	<b>Náklad /Mj:</b> 0,00	<b>Spracoval:</b>

Rozpočtové náklady v EUR

Základ	iné rozpočtové náklady	Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady			
HSV	Montáž	1 592,11	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH	9 587,50	
	Dodávky	209,67	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z	9 587,50	1 917,50
	Celkom	1801,78	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH0 %z	0,00	0,00
PSV	Montáž	3 923,37	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	Cena celkom	<b>11 505,00</b>	
	Dodávky	2 971,31	Horské oblasti	0,00			
	Celkom	6 894,68	Mimostavenisková doprava	0,00			
MNT	Montáž	891,04	VRN celkom	0,00			
	Materiál	0,00		0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	891,04	Komplet, činnosť	0,00			
<b>ZRN</b>		<b>9 587,30</b>					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Ing. Vladimír NEHIIA, s.r.o.  
 Autorizované zastúpenie FENESTRA SK  
 Jilemnického 3, 080 01 Prešov  
 IČO: 45383073 IČ DPH: SK2022960093  
 ☎ 0905 627 316

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Ing. Vladimír NEHIIA, s.r.o.  
 Autorizované zastúpenie FENESTRA SK  
 Jilemnického 3, 080 01 Prešov  
 IČO: 45383073 IČ DPH: SK2022960093  
 ☎ 0905 627 316

Stavba: Základná umelecká škola ul. Októbrová Prešov

Objekt: Oprava strešného plášt'a jednovrstvový systém 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	OSTATNÉ PRÁCE						
553/10/001	D+M a demontáž samoodvetravacie hlavice D 150 mm ozn.	4,000	ks	167,62	670,48	0,00	0,00
712990812	Odstránenie povlak, krytiny striech násypu alebo nánosu do 1 Ost. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t	160,000	m2	0,83	132,80	0,00	0,00
712990818	Vyčistenie strechy	185,000	M2	1,45	268,25	0,00	0,00
721210823	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,0201 lt	2,000	ks	4,64	9,28	0,00	0,00i
764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	100,000	m2	0,91	91,00 i	0,00	0,00
764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	50,000	m	0,58	29,00	0,00	0,00
764343811	Demontáž ostatných prvkov kusových lemovanie rúry, z dvoch dielov, do 30st., do 300 mm, -0,00691t	4,000	ks	1,12	4,48	0,00	0,00
764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	50,000	m	0,92	46,00	0,00	0,00
919721111	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár kamenivom ťaženým, priečne	20,000	m	2,31	46,20	0,00	0,08
952901522	Výsrazenie poškodených a vydutých častí krytiny	50,000	M2	4,05	202,50	0,00	28,00
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	2,000	t	7,37	14,74	0,00	0,00

14.11.2011

## Rozpočet

Strana:

2/5

Stavba: Základná umelecká škola ul. Októbrová Prešov

Objekt: Oprava strešného plášt'a jednovrstvový systém 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	OSTATNÉ PRÁCE						
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	2,000	t	5,17	10,34	0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,000	t	11,40	11,40	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1,000	t	0,39	0,39	0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	1,000	t	7,47	7,47	0,00	0,00
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	1,000	t	21,55	21,55	0,00	0,00
00720000233	Preloženie spoločnej televíznej antény (nadvihnutie)	1,000	KPL	209,67	0,00	209,67	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				1 565,88	209,67	28,1
	PRESUNY HMÔT						
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášt'ov výšky do 25 m	2,500	t	10,49	26,23	0,00	0,00
	PRESUNY HMÔT				26,23	0,00	0,0
	<b>Práce HSV</b>				1 592,11	209,67	28,1
	<b>Práce PSV</b>						
	POVLAKOVÉ IDIYŤINY						
998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 m	4 000,000	%	0,034	134,18	0,00	0,00

Stavba: Základná umelecká škola ul. Októbrová Prešov

Objekt: Položka	Oprava strešného plášt'a jednovrstvový systém 2 Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce PSV</b>						
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721232109	D+M strešné vpuste s ochranným košom D 125 mm VP	2,000	KUS	34,17	68,34	0,00	0,00
721233112	Osadenie odvetracích hlavíc PVC	4,000	KUS	5,87	23,48	0,00	0,00
721233113	Dodávka odvetracích hlavíc PVC	4,000	KUS	26,42	105,68	0,00	0,00
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				210,08	0,00	0,0
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 m	1 000,000	%	0,021	20,97	0,00	0,00
764317202	Krytiny z poplastovaného plechu hladké strešné železobetónových dosiek	10,000	M2	26,84	268,40	0,00	0,01
	<b>I KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>				289,37	0,00	0,0
	NÁTERY						
783201821	Odstránenie starého náteru	22,000	m2	5,22	114,84	0,00	0,01
783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. l x s emailov.	22,000	m2	5,56	122,32	0,00	0,01
783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	22,000	m2	2,22	48,84	0,00	0,00
	NÁTERY				286,00	0,00	0,0
	<b>Práce PSV</b>				3 923,37	2 971,31	<b>2a</b>

14.11.20U

## Rozpočet

Strana:

5/5

Stavba: Základná umelecká škola ul. Októbrová Prešov

Objekt: Oprava strešného pláštá jednovrstvový systém 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Montážne práce</b>						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921/2	Demontáž a spätná montáž BLZ	1,000	KPL	891,04	891,04	0,00	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				891,04	0,00	0,0
	<b>Montážne práce</b>				891,04	0,00	<b>0,0</b>
<b>Objekt:</b>	<b>Oprava strešného pláštá jednovrstvový systém 2</b>				<b>6 406,52</b>	<b>3 180,98</b>	<b>30,3</b>
					<b>9587,50</b>		
	<b>Celkom za stavbu:</b>				<b>6 406,52</b>	<b>3 180,98</b>	<b>30^</b>
					<b>9 587^0</b>		